


HKS Massivholzdielen

Art/Aufbau	massive Vollholz-Landhausdielen, 1-Stab, in vielen ausgesuchten Laub- und Nadelhölzern
Abmessung	Stärken 15 – 21 mm; Breiten 120 – 200 mm; weitere Dimensionen auf Anfrage
Längen	fallende Längen (ab 500 mm) oder Fixlängen nach Absprache
Verpackung	systemverpackt in Schrumpffolie, HKS Karton, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
Profil	rundum Nut/Feder, 4-seitig gefast
Oberflächen	z. B. unbehandelt, transparent geölt, weiß geölt, farbig geölt, auch geräuchert und/oder gebürstet; hier bietet HKS eine Fülle weiterer Möglichkeiten
Produktion	in Anlehnung an EN 13629 Laubholzdielen (Stand Juni 2012) bzw. 13990 (Nadelholzdielen)
Sortierung*	Natur, Markant, Rustikal - nach Qualitätsbeschreibung der Herstellers. Merkmalsbestimmung in Abhängigkeit von der jeweiligen Holzart.
Verlegung	Vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon strong; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.). Verschraubung auf Balkenlage oder Verlegeplatten (ab 19 mm Stärke)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten HKS Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	Geeignet bis max. Breite 180 mm; nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung. Achtung: Nicht alle Hölzer sind geeignet, z. B. ist Buche absolut ungeeignet; Fragen Sie die Eignung vor dem Kauf ab! Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand in Abhängigkeit von Holzart und Dicke.
Brandverhalten	C _n -s1
Kennzeichnung	CE, optional PEFC/FSC
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.



*Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.